

Toile de verre

Fiche technique

Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour de supports neufs : grâce à ses hautes propriétés mécaniques, il ralentit l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. Un revêtement mural en fibre de verre avec un motif irrégulier spécial pour couvrir les anciens revêtements. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque définitivement les fissures et les irrégularités.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	250 g/m ² (±8%)
Perte au feu (valeur minimale)	-
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)
Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000	Classe A+ (émission très peu élevée de polluants nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2)
Recommandation pour l'application	
Consommation en colle vinylique	250 g/m ² (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	150 - 250 g/m ² (une couche, valeur indicative)
Dimensions & Packaging	
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau ⁽¹⁾	15 m (±1%)
Sens d'enroulement ⁽¹⁾	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau ⁽¹⁾	Flasque en carton dentelé sur les bords et film thermo rétractable
Étiquette sur le rouleau ⁽¹⁾	Avec notice de pose au verso
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.
Palette perdue ⁽¹⁾	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 66 rouleaux debout
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot ⁽¹⁾	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette ⁽¹⁾	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m ⁽²⁾
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm/ défaut ⁽²⁾
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

Propriétés

- Résistance à la rupture
- Hautes propriétés mécaniques
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Respectueux de l'environnement
- **Couvre les anciens revêtements muraux**



Édité par:
ADFORS Construction Products Europe

Saint-Gobain Adfors Austria Gmbh
 Industriestrasse 11/7
 AT - 7053 Hornstein
 Tel: + 43 2689 2234
 Fax: +432689 223485
www.adfors.com

ADFORS Construction Products Europe se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Mise à jour: 09/05/2012

Version: XY

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337